

**TREĆA FAZA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
GRADA KRAPINE U 2017.g.**

**NERAZVRSTANA CESTA OZNAKE NC 1.1.= A.G. Grada Krapine - Doliće - Krapina - Mihaljekov Jarek -
Popovci (D1)**

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
1	Priprema regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se uža regulacija prometa, tj. zatvaranje gradilišta i regulacija prometa preko samog gradilišta, a po potrebi i šira regulacija prometa obilaznim ulicama. Ova stavka obuhvaća postavljanje svih potrebnih prometnih znakova privremene regulacije, po potrebi i zaštitnih ograda, održavanje svih znakova za vrijeme privremene regulacije, te nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje.	komplet	1,00		
2	Strojno rezanje postojećeg asfalta debljine do 8 cm, radi izvedbe spojeva. U jediničnu cijenu uključen sav rad i materijal. Obračun po m' rezanog asfalta.	m'	100,00		
3	Strojno čišćenje postojećeg asfaltnog kolnika i prskanje bitumenskom emulzijom kao pripremni radovi za asfaltiranje. Obračun po m ² očišćenog i poprskanog asfaltnog kolnika.	m ²	5.500,00		
4	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina asfaltnog kolnika kao pripremna radnja za izvedbu mikroasfalta - stavka obuhvaća strojno freziranje asfalta radi proširenja pukotine, čišćenje pukotina ispuhivanjem ili pranjem, te zapunjavanje pukotina masom za zalijevanje standardne kvalitete (HRN U.M3.244) te završno čišćenje kolnika. Obračun po m' sanirane pukotine	m'	500,00		

- 5 Popravak lokalnog oštećenja asfaltnog kolnika s ručnom ugradnjom asfaltne mješavine BNHS 0-16 (AC 16 surf 50/70 AG4) standardne kvalitete u sloj debljine do 4 cm te valjanje adekvatnim valjkom. Obračun se vrši po toni ugrađene asfaltne mješavine optimalne kvalitete za tu vrstu radova.

t 60,00

- 6 Izrada dvoslojnog mikroasfalta - dvoslojne asfaltne prevlake hladnim postupkom MS 8B M2, s bitumenskim vezivom od polimer modificirane kationske bitumenske emulzije, u svemu prema HRN EN 12273:2008, odnosno u skladu sa OTU, na prethodno pripremljenu homogeniziranu podlogu (sanirani ispusti, pukotine, udarne jame i sl.). Obračun po m² stvarno izvedenog mikroasfalta, odnosno tankoslojne asfaltne prevlake hladnim postupkom.

m² 5.500,00

MIKROASFALT UKUPNO, bez PDV-a (kn):